

# Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 369,447

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 65,016

1	311231470	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 44x25x23.8 P8	m3	86,220			35,766
		1,95*63,6-((1,5*1,5*12)+(1,2*1,5*6))		86,220			
2	311231471	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	15,600			14,312
3	310231114	Murivo tehlové dĺ. 290mm P 7-15 MVC 2,5	m3	5,490			11,183
		0,25*0,3*73,2		5,490			
4	317121110	Montáž prekl. pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	54,000			0,300
5	5934078700	Keramický preklad 23,8 70x238x1500 mm	ks	30,000			1,036
6	5934078800	Keramický preklad 23,8 70x238x1750 mm	ks	60,000			2,418

4 Vodorovné konštrukcie 41,355

7	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	13,634			33,009
		0,25*0,45*73,2+0,25*0,35*61,7		13,634			
8	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	109,070			0,188
		0,45*73,2*2+0,35*61,7*2		109,070			
9	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	109,070			0,000
10	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	0,532			0,532
		13,634*0,039		0,532			
11	411321313	Betón na prekrytie žľabu a vyspravenie rampy železový tr. C16/20	m3	2,200			5,326
12	434311113	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 12/15	m	20,800			2,282
13	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,200			0,018
14	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,200			0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 218,108

15	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm omietkou štukovou	m2	135,000			10,423
16	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	150,000			2,064
17	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky rýhy	m2	607,000			64,976
18	612421637	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	337,000			16,061
19	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	450,000			27,979
20	612423631	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky rýhy nad 150 do 300 mm omietkou štukovou	m2	157,000			9,405
21	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	90,000			4,731
22	622422311	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -30% hladkých	m2	359,000			11,916
23	622422721	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -80% štukových	m2	60,000			4,652

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
24	5624900350	Plast Parapet vnútorný	m	26,500			0,013
25	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka GRANOLAN hr. 3cm	m2	359,000			4,448
26	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	15,120			35,975
27	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,350			3,268
28	631315611-1	Protišmyková úprava povrchu mazaín vsypom korundu	m3	9,000			21,789
29	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	1,500			0,013
30	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	1,500			0,000
31	632452151	Poter pieskovocementový 600kg/m3 bez prísady hr do 50 mm	m2	280,000			0,000
32	62525 R1	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - polystyrén hr. 80mm-domurovacie práce	m2	31,000			0,372
33	62525 R2	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - lepiaca stierka ako lepidlo na polystyren, -domurovacie práce	m2	31,000			0,000
34	62525 R3	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - lepiaca stierka (armovanie), -domurovacie práce	m2	31,000			0,000
35	62525 R4	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - sklotextilná mriežka -domurovacie práce	m2	31,000			0,000
36	62525 R5	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - hmoždinky PTH-L 155 mm, uzatvárací základ-domurovacie práce	m2	31,000			0,000
37	62525 R6	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - základný náter -- domurovacie práce	m2	31,000			0,000
38	62525 R7	Dodávka a montáž kontaktného zatepl. systému - tenkovrstvová silikátová omietka 2 mm, škrab. -domurovacie práce	m2	31,000			0,000
39	62525 R8	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - polystyrén hr. 30 mm, -domurovacie práce	m2	187,000			2,244
40	62525 R9	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - lepiaca stierka ako lepidlo na polystyren, -domurovacie práce	m2	187,000			0,000
41	62525 R10	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - lepiaca stierka (armovanie), -domurovacie práce	m2	187,000			0,000
42	62525 R11	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - sklotextilná mriežka položka <b>S03</b> -domurovacie práce	m2	187,000			0,000
43	62525 R12	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - hmoždinky dl 115 mm, uzatvárací základ -domurovacie práce	m2	187,000			0,000
44	62525 R13	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - základný náter -- domurovacie práce	m2	187,000			0,000
45	62525 R14	Dodávka a montáž zateplenia ostení a nadpraží - tenkovrstvová silikátová omietka 2 mm, škrab. -domurovacie práce	m2	187,000			0,000
46	648951411	Osadenie parapetných dosiek plastových na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	25,200			0,171
47	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plechových hmôt, š. do 200 mm	m	25,200			0,223
48	7670010000	Kazetový podhľad akustický 600x600 mm, hrana A, vzor Base	m2	275,000			0,000

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44,968**

49	001	D+M čistiacej zóny pred vstupy	m2	3,800			0,000
50	002	Očistenie travertínových obkladov otryskovaním	m2	610,000			0,000
51	003	D+M obklad ostení okien travertínovými doskami	m2	20,900			0,000
52	009	D+M zadenenia čela nosníkov cementotrieskovými doskami hr. 20 mm s presieťkovaním a prestierkovaním	m2	45,000			0,000
53	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	610,000			0,000
54	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	990,000			0,000
55	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	610,000			0,413
56	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	1 980,000			1,290
57	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	610,000			0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
58	941954132	Montáž lešenia vysunutého z otvorov alebo zo strešnej konštrukcie bez podopretia, vo výške 20-30 m	m2	990,000			0,119
59	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm 0,196 t	m2	20,470			0,014
		2,3*4,5+4,4*2,3		20,470			
60	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm -0,281 t	m2	0,960			0,002
		1,2*0,8		0,960			
61	972054491	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 1 m2, hr.nad 120 mm -2,400 t	m3	0,405			0,972
		1*0,9*0,45		0,405			
62	965043320	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	9,800			21,560
		280*0,035		9,800			
63	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	280,000			18,200
64	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 400 mm 0,500 t	m2	4,035			2,018
		hr. 300 mm (1,4*1,35+1,4*0,8+0,7*0,75) hr. 400 mm 1*0,5		4,035			
65	944941101	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice 15 st.	m	172,000			0,166
66	944941103	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	340,000			0,162
67	949946121	Montáž lešeňovej konštrukcie rúrkovej bez podláh celkovej výšky do 10 m	m	3 500,000			0,001
68	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	151,000			0,000
69	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	110,000			0,000
70	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	46,000			0,000
71	968062558	Vybúranie kovového odvodňovacieho kanálika	m2	60,000			0,051
72	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	247,000			0,000
73	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	m2	359,000			0,000
74	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 % -0,061 t	m2	60,000			0,000
75	979011111	Poplatok za uloženie sutí na skládku	t	122,505			0,000
76	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	245,010			0,000
77	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	122,505			0,000
78	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	122,505			0,000
79	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	365,000			0,000

**99 Presun hmôt HSV**

**0,000**

80	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	290,060			0,000
----	-----------	---	---	---------	--	--	-------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**28,350**

**712 Izolácie striech**

**0,000**

81	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC plnoplošne lepenou	m2	1 600,000			0,000
82	7125511	Dodávka povlakovej krytiny - fóliová hydroizolácia	m2	1 680,000			0,000
83	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie ochran. vrstvy	m2	1 600,000			0,000
84	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	1 600,000			0,000
85	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,750			0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**713 Izolácie tepelné 0,000**

86	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	275,500			0,000
87	63119146011	Zateplenie novej strechy - podhľad	m2	280,000			0,000
88	713001 R1	Demontáž polyretánovej peny strehy 2	m2	920,000			0,000
89	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400			0,000

**721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 0,000**

90	721000000	ZTI	kpl	1,000			0,000
----	-----------	-----	-----	-------	--	--	-------

**731 Ústredné kúrenie, kotolne 0,000**

91	7311000000	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000			0,000
----	------------	----------------------	-----	-------	--	--	-------

**762 Konštrukcie tesárske 15,617**

92	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	1 187,430			0,000
93	6053298200	Krokvy 120/160 akosti I (184,5+18,5+16,7+14,8+12,9+11+9,1)*0,12*0,16	m3	5,136			2,825
94	6053297400	Krokvy 100/140 akosti I (514,8+14,2+12,75+11,3+9,9+8,45+7+5,55+4,2+2,7+1,5)*0,1*0,14	m3	8,293			4,561
95	6053297401	Krokvy 100/160 akosti I (7,2+5,3+3,4)*0,1*0,16	m3	0,254			0,140
96	6053298300	Pomúrnica 140/140 akosti I (59+14,2+79,2+27,3)*0,14*0,14	m3	3,522			1,937
97	6053297399	Stredové väznice 100/100 akosti I (69,8+19,2)*0,1*0,1	m3	0,890			0,490
98	6053297399	Stĺpiky 100/100 akosti I (28,12+10,92+3,1+0,84)*0,1*0,1	m3	0,430			0,236
99	6053311	Dodávka a montáž OSB dosky hr. 24 mm	m2	1 600,000			0,000
100	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 - pomocné drevené konštrukcie	m	654,150			0,000
101	6053297399	Hranoly 100/100 akosti I	m3	1,062			0,584
102	6051710000	Hranoly 50/80 akosti I	m3	0,872			0,000
103	6051790000	Väzničky na oceľovej konštrukcii 100/120	m3	3,960			0,000
104	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	24,420			0,555
105	762342811	Demontáž dosiek stíech so sklonom do 60 st.	m2	1 230,000			0,000
		"strecha 2" 920 m2 "strecha 3" 310 m2					
106	762342 R1	Demontáž drevených trámov , strecha 2	m3	15,000			0,000
107	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500			0,000

**764 Konštrukcie klampiarske 34,724**

108	764311 R1	Odstránenie strešnej plechovej krytiny ,strecha 1, búracie práce	m2	280,000			1,960
109	764410880	Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm 0,00287t	m	29,300			0,000
110	764311 R2	Odstránenie oplechovania žľabu, búracie práce	m2	162,400			0,000
111	764311 R3	Odstránenie oplechovania strechy , búracie práce	m2	60,000			0,000
112	764311 R4	Odstránenie oplechovania zo strechy - pozink. Plech, búracie práce	m2	145,000			0,000
113	764311 R5	Odstránenie strešnej plechovej krytiny ,strecha 2, búracie práce	m2	920,000			0,000
114	764311 R6	Odstránenie strešnej plechovej krytiny ,strecha 3, búracie práce	m2	310,000			0,000
115	764410261	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 420 mm	m	25,200			0,080
116	764331220	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou rš 220 mm	m	37,500			0,102

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		1,65+2*1,05+4,05+0,9+5,7+(1,8+1,5)*2+1,2+5,7+0,9*2+4,05+2*1,05+1,65		37,500			
117	764332 R1	Oplechovanie - prekrytie žľabu, rš 1200 mm	m	80,000			0,002
118	7643322381	Oplechovanie - prekrytie žľabu, rš 800 mm	m	30,000			0,001
119	764311202	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 45° hr.0,75 mm, domurovacie práce	m2	1 600,000			30,400
120	764311202	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 45° hr.0,75 mm, domurovacie práce , strieška 1,2	m2	70,200			1,334
121	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	282,700			0,535
122	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	6,000			0,013
123	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm 0,00395t	m	172,000			0,000
124	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	41,600			0,298
125	76433 R1	Dodávka a montáž bleskozvodu	kpl	1,000			0,000
126	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900			0,000

**767 Konštrukcie doplnkové kovové**
**0,020**

127	767001	Kovové konštrukcie - demontáž ocel. konštrukcie vrátane klampiarskych konštrukcii	kpl	1,000			0,000
128	767001000-4	Dodávka a montáž kotviacich a pomocných prvkov	kg	4 740,000			0,000
		IPE 200=1750kg, IPE 240=2260 kg, IPE 300= 730 kg					
129	766422001	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu	m2	280,000			0,000
130	767001 R1	Demontáž oceľového stípa	ks	20,000			0,000
131	767001 R2	Odstránenie oceľovej rámovej konštrukcie	kg	180,000			0,000
132	767001 R3	Montáž plastových okien 1500x1450 mm	ks	12,000			0,000
133	767001 R4	Dodávka plastových okien 1500x1450 mm	ks	12,000			0,000
134	767001 R5	Montáž plastových okien 1200x1450 mm	ks	6,000			0,000
135	767001 R6	Dodávka plastových okien 1200x1450 mm	ks	6,000			0,000
136	767001 R7	Montáž plastových okien 1700x500 mm	ks	2,000			0,000
137	767001 R8	Dodávka plastových okien 1700x500 mm	ks	2,000			0,000
138	767001 R9	Montáž plastových okien 700x2250 mm	ks	1,000			0,000
139	767001 R10	Dodávka plastových okien 700x2250 mm	ks	1,000			0,000
140	767001 R11	Montáž dvojkrídlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000			0,000
141	767001 R12	Dodávka dvojkrídlových dverí 2400x1600 mm	ks	2,000			0,000
142	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100			0,000

**771 Podlahy z dlaždíc**
**7,615**

143	771441011	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm	m	106,000			0,549
144	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	280,000			1,352
145	5976381000	Dlaždice keramické (podľa výberu investora)	m2	310,800			5,715
146	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900			0,000

**776 Podlahy povlakové**
**0,005**

147	776572100	Položenie povlakových podláh textilných všívaných a vpichovaných lepenie z pásov	m2	13,500			0,005
148	0040004	Textilná podlahovina - koberec (podľa výberu investora)	m2	14,200			0,000
149	005	D+M podlahová lišta	ks	22,000			0,000
150	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350			0,000

**783 Dokončovacie práce - nátery**
**2,031**

151	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnek.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	253,000			0,063
152	783602823	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, dverí a zárubní	m2	2 603,800			0,615

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
153	783622920	Oprava náterov stolár.výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s plným tmelením	m2	2 350,800			0,700
154	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia	m2	890,200			0,395
155	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	276,000			0,001
156	783812930	Oprava náterov olejových farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	276,000			0,255
157	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	550,000			0,002
158	783991910	Ostatné práce premiestnenie okenných alebo dverných krídel pre zhotovenie náteru vodorovné do 50 m	ks	307,000			0,000

**784 Dokončovacie práce - maľby**

**2,033**

159	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	337,000			0,095
160	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	337,000			0,066
161	784452921	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné s oškrabaním výšky do 3,80 m	m2	7 174,000			1,411
162	784497901	Ostatné práce - mydlenie jednonásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	7 174,000			0,179
163	784498911	Ostatné práce - vyhladenie maliarskou masou jednonás. v miestn. výšky alebo na schodisku do 3,80 m	m2	300,000			0,282

**M Práce a dodávky M**

**1 440,000**

**21-M Elektromontáže**

**0,000**

164	21000000	ELI	kpl	1,000			0,000
165	210000001	ELI - bleskozvod	kpl	1,000			0,000
166	2100000001	ELI - revízia	kpl	1,000			0,000

**22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení**

**0,000**

167	220000000	EPS	kpl	1,000			0,000
-----	-----------	-----	-----	-------	--	--	-------

**24-M Montáže vzduchotechnických zariad.**

**0,000**

168	240000000	VZT	kpl	1,000			0,000
-----	-----------	-----	-----	-------	--	--	-------

**Celkom**

**1 774,309**

# Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť: Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**PSV**                      **Práce a dodávky PSV**  
**721**                      **Zdravotechnická vnút. kanalizácia**

1	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 2.7x500	m	7,200		
2	2863100400	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 110/45°	ks	8,000		
3	56248112R1	Vpust' strešná D 125 mm TW PVC	ks	4,000		
4	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch vysky nad 6 do 12 m	%	134,000		

**Celkom**

# Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## PSV 735 Práce a dodávky PSV Vykurovacie telesá

1	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. Hdo600/Ldo2000mm	ks	18,000		
2	484521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	ks	18,000		
3	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	18,000		
4	553468520	Konzola LK 101 H300	ks	36,000		
5	7311 R1	Dodávka a montáž opierky vykurovacieho telesa	ks	36,000		
6	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	805,000		

## 733 Rozvod potrubia

7	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m	86,000		
8	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	59,000		
9	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	44,000		
10	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m	21,000		
11	7331111R1	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 65	m	44,000		
12	7331111R2	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 76	m	23,000		
13	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	277,000		
14	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1 453,000		

## 734 Armatúry

15	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	44,000		
16	4848907270	Radiátorový ventil rohový, DN 15	ks	44,000		
17	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	ks	11,000		
18	551200 R1	Ventil guľový priamy regulačný DN 25	ks	4,000		
19	551200 R2	Ventil guľový priamy regulačný DN 10	ks	2,000		
20	551200 R3	Ventil guľový priamy regulačný DN 40	ks	2,000		
21	551200 R4	Ventil guľový priamy regulačný DN 65	ks	3,000		
22	734209113	Montáž armatúr	ks	4,000		
23	551200 R5	Filter do potrubia DN 25	ks	1,000		
24	551200 R6	Filter do potrubia DN 65	ks	1,000		
25	551200 R7	Ventil rečný regulačný závitový VR 50	ks	2,000		
26	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie VK 10	ks	2,000		
27	551200 R8	Spätná klapka ZK 50	ks	1,000		
28	551200 R9	Spätná klapka ZK 32	ks	1,000		
29	551200 R10	Automatický ovzdušovač	ks	2,000		
30	4228461610	1 1/4" trojcestný zmiešavací a rozdeľovací ventil	ks	1,000		
31	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	941,000		



P.Č .	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

**783      Dokončovacie práce - nátery**

32	783424740	Náter potrubia základný	m	189,000		
33	783425250	Náter vrchný 1xemail	m	189,000		
34	78342 R1	Pomocné stavebné práce , sekanie , vŕtanie	hod	80,000		
35	78342 R2	Vykurovacia skúška	hod	48,000		

**Celkom**

# Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť: Elektroinštalácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## 21-M Elektromontáže

1	210800134	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 16	m	20,000		
2	3410108100	Kábel silový medený CYKY-J 4Bx16	m	20,000		
3	210800132	Kábel uložený pod omietkou strope CYKY 750V 4 x 6	m	30,000		
4	3410107900	Kábel silový medený CYKY -J 4Bx06	m	30,000		
5	210800137R1	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5x10	m	100,000		
6	3410109700	Kábel silový medený CYKY - J 5Cx10	m	100,000		
7	210800137R2	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x16	m	60,000		
8	3410109800	Kábel silový medený CYKY - J 5Cx16	m	60,000		
9	210800137R3	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x35	m	65,000		
10	3410110100	Kábel silový medený CYKY 5Cx35	m	65,000		
11	210800137R4	Kábel silový uložený pod omietkou CYKY 5x25	m	60,000		
12	3410110000	Kábel silový medený CYKY 5Cx25	m	60,000		
13	3411403100	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x1,5 D	m	1 890,000		
14	341140310R5	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 2x1,5 D	m	1 250,000		
15	341140310R6	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - O 3x1,5 D	m	400,000		
16	341140310R7	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x1,5 D	m	200,000		
17	341140310R8	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 3x2,5 D	m	1 090,000		
18	341140310R9	Nehorľavý kábel 1-CHKE-V - J 5x2,5 D	m	100,000		
19	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	167,000		
20	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	289,000		
21	747161071	Zásuvka spojovacia domová 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	175,000		
22	3450332000	Zásuvka 570.4091 250V 16A 2P+E	ks	175,000		
23	747161061	Zásuvka domová nástenná vč. zapojenia 16 A 400 V	ks	4,000		
24	34503320R10	Zásuvka 400V 10/16 A do vlhka	ks	4,000		
25	210800124	Kábel uložený pod omietkou CYKY 750V 2 x 6	m	35,000		
26	3410103900	Kábel silový medený CYKY 2Bx06	m	35,000		
27	210110024	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep	ks	4,000		
28	180062000	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia striedavý prep		4,000		
29	757711116	Montáž a dodávka ovládacej skrinky manuálne	ks	1,000		
30	210112031	Montáž vypínača kľbového na 1.a 2.pól bez zapojenia,500 V, VK 11-12,21-22,100 A,200A	ks	75,000		
31	3452555R11	Vypínač jedнопólový	ks	75,000		
32	747110003	Spínač nástenný sériový pre prostredie obyčajné	ks	35,000		
33	3450202280	Pl. prepínač sériový IP44, 5 3558-05600 B biely	ks	35,000		
34	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	38,000		
35	070320071513	Spínač striedavý	ks	38,000		
36	210110005	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia krížový prepínač-radenie 7	ks	1,000		
37	3450202340	Pl. prepínač krížový IP44 3558-07600 B biely	ks	1,000		
38	2101100R12	Montáž svietidiel	ks	502,000		
39	3480013590	Svietidlo rastrov. 4x18W rovný strop	ks	207,000		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
40	348018700	Svietidlo žiarivkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné	ks	35,000		
41	3480102700	Svietidlo AMI 14-3-4 nastenné biele DZ	ks	14,000		
42	3480012670	Svietidlo stropné žiarovk. DZ 11W	ks	86,000		
43	3480386100	Svietidlo závesné stropné 1x40W	ks	116,000		
44	3480255300	Svietidlo 8W núdzové osvetlenie stropné	ks	10,000		
45	3480255301	Svietidlo 8W núdzové nástenné	ks	34,000		
46	3470010081	Svetelné zdroje žiarovka 18W	ks	828,000		
47	3481200300	Štartér 4-80W	ks	1 014,000		
48	3470010340	Svetelné zdroje žiarovka 40W	ks	70,000		
49	3470011460	Svetelné zdroje žiarovka 11W	ks	100,000		
50	743260570	Vodiče izolované, pre drôtovanie v rozvodniach, rozvádzačoch a pod. CY 25	m	360,000		
51	3410405600	Vodič medený CY 25 čierny	m	360,000		
52	210160 R1	Rozvádzač HR dodatok obsahuje:	kpl	1,000		
		hl.vyp.BS 160	ks	1,000		
		MTP 200/5 A	ks	4,000		
		prepäťová ochrana	ks	1,000		
		svorka ZS 1b	ks	1,000		
		Istič B 63/3	ks	2,000		
		Istič B 100/3	ks	1,000		
		Istič B 40/3	ks	1,000		
		Istič B 32/3	ks	2,000		
		Istič B 20/3	ks	2,000		
		Istič B 25/3	ks	3,000		
		Istič 1B 16	ks	7,000		
		Istič 1B 10	ks	15,000		
		Svorka 6035-00	ks	126,000		
53	210160 R2	Rozvádzač RP -3zapust.	kpl	1,000		
		3-radová 36/42 modulov	ks	1,000		
		oceľoplech dvere	ks	1,000		
		HI.vyp. BS 100A	ks	1,000		
		Istič B40 A	ks	1,000		
		Istič B32 A	ks	1,000		
		Istič 3B 16	ks	2,000		
		Istič 1B 16	ks	5,000		
		Istič 1B 10	ks	13,000		
		Svorka 6035-00	ks	58,000		
54	210160 R3	Rozvádzač RI -1zapust.	kpl	1,000		
		3-radová 36/42 modulov	ks	1,000		
		HI.vyp. E 243 40A	ks	1,000		
		Stýkač 230V 10A	ks	6,000		
		Istič 1B 16	ks	6,000		
		Istič 1B 10	ks	15,000		
		Svorka 6035-00	ks	42,000		
55	210160 R4	Rozvádzač RI -2 zapust.	kpl	1,000		
		2-radová 24/28 modulov	ks	1,000		
		HI.vyp. BS 40A	ks	1,000		
		Istič B 16/1	ks	6,000		

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
		Istič B 10/1	ks	7,000		
		Svorka 6035-00	ks	32,000		
56	210160 R5	Rozvádzač RI -4 zapust.	kpl	1,000		
		Rozvodnica 1radová 12/14 modulov	ks	1,000		
		HI.vyp. BS 40A	ks	1,000		
		Istič B 16/1	ks	6,000		
		Istič B 10/1	ks	5,000		
		Svorka 6035-00	ks	20,000		
57	210160 R6	Rozvádzač RII -1 zapust.	kpl	1,000		
		Rozvodnica 2radová 24/28 modulov	ks	1,000		
		HI.vyp. BS 40A	ks	1,000		
		Istič B 16/1	ks	11,000		
		Istič B 10/1	ks	9,000		
		Svorka 6035-00	ks	50,000		
58	210160 R7	Rozvádzač RB bytová	kpl	1,000		
		Rozvodnica 1radová 12/14 modulov	ks	1,000		
		Zvonč. Trafo	ks	1,000		
		Istič B 16/1	ks	4,000		
		Istič B 10/1	ks	1,000		
		Istič C2/1	ks	1,000		
		Svorka 6035-00	ks	17,000		
59	210160 R8	Trubka pr. 23	m	550,000		
60	210160 R9	Zaťahovací drôt pr. 1 mm	m	550,000		
61	210160 R10	Drážka pre kábel	m	2 280,000		

**Celkom**

# Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorina na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

## 1 Zemné práce

1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	11,025		
2	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,025		
3	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,025		

## HSV Práce a dodávky HSV

## M Práce a dodávky M Bleskozvod a uzemnenie

1	3540200200	HR-Držiak DJ 1	ks	4		
2	354 R1	Zachyt. Tyč ZT 01	ks	2		
3	3540406100	HR-Svorka SK	ks	3		
4	5489511000	Štítok do 5 písmen	ks	6		
5	354 R2	Zemniaca tyč ZT 2m	ks	6		
6	3540200900	HR-Držiak DOU	ks	12		
7	3540402300	Ochranný uholník OU	ks	6		
8	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6		
9	3540406200	HR-Svorka SO	ks	8		
10	3540406800	HR-Svorka SS	ks	33		
11	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	60		
12	3540403000	HR-Podpera PV 01H	ks	36		
13	3540403001	HR-Podpera PV 01H	ks	36		
14	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	ks	60		
15	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm-FeZn ø8 mm	ks	350		
		<b>Vykurovanie zvodov</b>				
16	354 R3	DEVI káble DSIG -20/230V - 26m (520W)	m	4		
17	354 R4	vlhkostný snímač pre odkvap. žľaby DEVI	m	4		
18	3410600400	kábel CYKFY - O 4x1,5 mm2	m	40		
19	3411206700	termostat DEVIREG 850	ks	1		
20	354 R5	pomocný stýkač S25-40, OEZ	ks	1		
21	HZS-001	Východzia revízia	hod	8		
22	HZS-004	Nepredvídané práce	hod	20		

Celkom

## Výkaz výmer

Stavba: Dom kultúry Javorína na ul. M.R.Štefánika Stará Turá

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vl. objektu

Časť: Vzduchotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Položka a č.	Skrátený popis	Merná jednotka	Množs tvo	Cena za jednotku	Cena spolu
-----------------	----------------	-------------------	--------------	---------------------	---------------

	<b>Zariadenie č.1 – Vetranie hlavnej sály kulturneho domu</b>				
1.01	Vzduchotechnická jednotka napr. VTS vrátane MaR	ks	1		
	V= 15 000m <sup>3</sup> /h, Pext. 450Pa, Q=115 kW				
	Elektr. výkon – 2 x 7,5 kW				
	Max. Prúdové zaťaženie - 2 x 15,2 A				
	Napätie 3~400V/50Hz				
1.02	10mm	ks	4		
1.03	tlmič hluku 1600x630, dĺžka1000,4 vložky hr.	ks	1		
1.04	tlmič hluku 1200x800, dĺžka1000,3 vložky hr.	ks	2		
1.05	Protidažďová zalúzia so sitom 2800x500	ks	1		
1.06	Protidažďová zalúzia so sitom 800x2250	ks	1		
1.07	Požiarna klapka 1200x800 s ručným a teplotným spúšťaním	ks	1		
-	Hranté potrubie do obvodu 5600, 100% tvarovka	bm	11		
-	Hranté potrubie do obvodu 4000, 90% tvarovka	bm	14		
-	Samolepiaca tepelná izolácia 25 mm	m <sup>2</sup>	120		

	<b>Iné</b>				
-	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	kpl	1		
-	Zaregulovanie a vyskúšanie zariadenia	kpl	1		
-	Ľahké pracovné lešenie	kpl	1		
-	Montáž	kpl	1		
-	Demontáž rad. ventilátorov a exist. potrubia v	kpl	1		
-	Doprava				

**Cena spolu bez DPH**