

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a zateplenie obv.a streš.plášťa - Hospodársky pavilón ZŠ ul.Komenského Stará Turá

Objekt: SO - Hospodársky pavilón


JKSO: 8016821

Časť:

Dátum: 13.12.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							
1 Zemné práce							
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,755		
			okapový chodník		0,000		
			47,00*0,60*0,15		4,230		
			47,00*0,30*0,25		3,525		
			Súčet		7,755		
2	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	7,755		
3	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,080		
			pätky pod prístrešok		0,000		
			0,60*0,60*1,00*3		1,080		
4	001	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	1,080		
5	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	8,835		
			7,755+1,080		8,835		
6	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	17,670		
			8,835*2		17,670		
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,835		
8	001	171201201x	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	13,253		
			"1,5000t/m3" 8,835*1,500		13,253		
9	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením rýh okolo objektov do 100 m3	m3	6,698		
			pod okapový chodník		0,000		
			47,00*0,45*0,15		3,173		
			47,00*0,30*0,25		3,525		
			Súčet		6,698		
10	583	5834332300	Kamenivo drvené hrubé (štrkodrva) 8-16 Z	t	11,186		
			6,698*1,670		11,186		
2 Zakladanie							
11	011	272313611	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20	m3	3,878		
			okapový chodník		0,000		
			47,00*0,60*0,10		2,820		
			47,00*0,15*0,15		1,058		
			Súčet		3,878		
12	011	272351217	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	2,350		
			okapový chodník		0,000		
			47,00*0,05		2,350		
13	011	272351218	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	2,350		
14	011	272362021	Výstuž základových konštrukcií zo zvár. sietí KARI	t	0,157		
			156,51*0,001		0,157		
15	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,118		
			0,60*0,60*1,00*1,035*3		1,118		
16	011	275362021	Výstuž základových pätiiek zo zvár. sietí KARI	t	0,049		
			49,32*0,001		0,049		
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							
17	014	310278841	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	0,248		

			"schod.stena" 1,10*0,30*0,75		0,248		
18	014	310279841	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. nepálenými tvárnicami hr. do 300mm	m3	3,752		
			"1.NP" 1,50*0,30*0,85*2		0,765		
			"2.NP" 1,50*0,30*1,75*3		2,363		
			"schod.stena" 2,60*0,30*0,80		0,624		
			Súčet		3,752		
19	011	311321311	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	12,569		
			"P1" 36,825*0,25*0,82		7,549		
			"P2" 37,025*0,25*0,35		3,240		
			"P3" 3,275*0,25*0,70		0,573		
			"P4" 3,575*0,25*1,35		1,207		
			Súčet		12,569		
20	011	311351105	Debnenie stien obojstranné zhotovenie-dielce	m2	100,973		
			"P1" 36,825*0,82*2		60,393		
			"P2" 37,025*0,35*2+0,25*0,35		26,005		
			"P3" 3,275*0,70*2		4,585		
			"P4" 3,575*1,35*2+0,25*1,35		9,990		
			Súčet		100,973		
21	011	311351106	Debnenie stien obojstranné odstránenie-dielce	m2	100,973		
22	011	311361821	Výstuž stien z bet. ocele 10505 /R/	t	0,907		
			"P1" 482,32*0,001		0,482		
			"P2" 328,06*0,001		0,328		
			"P3" 37,98*0,001		0,038		
			"P4" 58,35*0,001		0,058		
			Súčet		0,907		
23	011	312271173	Murivo z pórobetónových tvárník 300x249x599	m3	12,102		
			štíty		0,000		
			9,30*0,30*(1,10+0,45)/2		2,162		
			9,30*0,30*(0,10+0,57)/2		0,935		
			(9,50*0,30*2,30/2)*2		6,555		
			9,075*0,30*1,80/2		2,450		
			Súčet		12,102		
24	011	314231116	Murivo komínov z tehál dl. 290mm P 7-15M MC 10	m3	1,458		
			"nadmúrovka" 0,90*0,60*2,70		1,458		
25	011	316381213	Krycie dosky komín. z bet.C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, bez presahu, hr. do 120 mm	m2	0,540		
			0,90*0,60		0,540		
26	011	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,720		
			"P5" 3,20*0,30*0,30		0,288		
			"P6" 3,20*0,30*0,45		0,432		
			Súčet		0,720		
27	011	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	6,360		
			"P5" 3,20*0,30*2+2,60*0,30		2,700		
			"P5" 3,20*0,45*2+2,60*0,30		3,660		
			Súčet		6,360		
28	011	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	6,360		
29	011	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,053		
			"P5" 25,54*0,001		0,026		
			"P6" 27,68*0,001		0,028		
			Súčet		0,053		
30	011	331231114	Murivo pilierov z tehál dl. 290 mm CV-14, pod omietku, na MVC-2,5	m3	0,905		
			"schod.stena" 0,30*0,30*(2,55+2,30+2,60*2)		0,905		



31	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m	3,739		
			"V1" (9,30+9,00)*0,25*0,30		1,373		
			"V2" 9,075*0,30*0,23*2		1,252		
			"V3" (5,225*0,25*(0,22+0,633)/2)*2		1,114		
			Súčet		3,739		
32	011	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	22,482		
			"V1" (9,30+9,00)*0,25*2+0,25*0,25*2*2		9,400		
			"V2" 9,075*0,23*2*2+0,30*0,23*2*2		8,625		
			"V3" (5,225*(0,22+0,633)/2)*2		4,457		
			Súčet		22,482		
33	011	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	22,482		
34	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,315		
			"V1" 101,34*0,001		0,101		
			"V2" 101,26*0,001		0,101		
			"V3" 112,51*0,001		0,113		
			Súčet		0,315		
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
35	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	95,620		
36	011	612465138	Vnútorná omietka stien,vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	m2	20,700		
37	011	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovňavacia,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm /lepidlo/	m2	20,700		
			schodisková stena		0,000		
			3,20*(2,35+3,10)		17,440		
			(2,60+2,55*2)*0,25		1,925		
			(2,60+1,80*2)*0,25		1,550		
			-2,60*1,80-1,50*2,55-1,10*1,60		-10,265		
			Medzisúčet		10,650		
			parapety		0,000		
			1,50*0,80*2		2,400		
			1,50*1,70*3		7,650		
			Medzisúčet		10,050		
			Súčet		20,700		
38	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	34,600		
			20,70+(2,55*2+2,60)+(1,80*2+2,60)		34,600		
39	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	264,440		
			1,50*1,50*14		31,500		
			1,50*2,40*45		162,000		
			1,50*0,90*(25+4)		39,150		
			1,50*3,20*(1+1)		9,600		
			1,50*2,55+1,10*1,60		5,585		
			2,60*1,80		4,680		
			1,50*0,75*5		5,625		
			1,40*2,40		3,360		
			1,50*0,60*2		1,800		
			0,90*0,60		0,540		
			1,00*0,60		0,600		
			Súčet		264,440		
40	011	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	20,700		
41	014	622462000x	Sanačná omietka vonkajšia	m2	30,485		
			v mieste vonkajšieho schodiska		0,000		

10,00*1,20+1,50*1,20*2	15,600
10,00*1,55+(1,50*1,55/2)*2	17,825
-1,50*0,60*2-0,90*0,60-1,00*0,60	-2,940
Súčet	30,485

42	014	622463257	Čistenie fasády	m2	595,165		
499,545+95,62					595,165		

43	011	622466141	Stierka vonkajších stien vyrovnávacia ,strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm /lepidlo/	m2	20,700		
44	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	20,700		
45	011	622491301x	Náter fasádny silikátový	m2	24,685		

komín + vonk.schodisko	0,000
3,00+30,485	33,485
-8,80*1,00	-8,800
Súčet	24,685

46	011	623451131	Vonkajšia omietka cem hladká v stupni zložitosti 1-2 komínov	m2	3,000		
(0,90+0,60)*2*1,00					3,000		

47	011	625252412x	Certifikovaný kontaktný zateplovací systém ostenia polystyrénom hr.20mm	m2	95,620		
----	-----	------------	---	----	--------	--	--

ostenia	0,000
1,50*0,20*3*14	12,600
(1,50+2,40*2)*0,20*45	56,700
(1,50+0,90*2)*0,20*(25+4)	19,140
(1,50+3,20*2)*0,20*2	3,160
(2,60+2,55*2)*0,20	1,540
(2,60+1,80*2)*0,20	1,240
(1,40+2,40*2)*0,20	1,240
Súčet	95,620

48	011	625252412y	Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný polystyrén hr.20mm /sokel/	m2	5,780		
----	-----	------------	---	----	-------	--	--

(1,50+0,75*2)*0,20*5	3,000
(1,50+0,60*2)*0,20*2	1,080
(0,90+0,60*2)*0,20	0,420
(1,00+0,60)*2*0,20*2	1,280
Súčet	5,780

49	011	625991100x	Certifikovaný kontaktný zateplovací systém polystyrén hr.100mm	m2	499,545		
----	-----	------------	--	----	---------	--	--

pohľad bočný	0,000
10,50*7,30*2	153,300
pohľad čelný	0,000
41,00*7,30	299,300
pohľad zadný	0,000
41,00*7,30	299,300
Medzisúčet	751,900
-1,50*1,50*14	-31,500
-1,50*2,40*45	-162,000
-1,50*0,90*(25+4)	-39,150
-1,50*3,20*(1+1)	-9,600
-1,50*2,55+1,10*1,60	-2,065
-2,60*1,80	-4,680
-1,40*2,40	-3,360
Medzisúčet	-252,355
Súčet	499,545

50	011	625991100y	Certifikovaný kontaktný zateplovací systém extrudovaný polystyrén hr.100mm /sokel/	m2	99,947		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

"pohľad bočný "	14,825*(0,45+0,70)/2	8,524
"pohľad bočný"	9,50*1,55+5,425*0,40	16,895

"pohľad čelný"	40,90*1,55/2	31,698
"pohľad zadný"	9,15*0,40+25,00*(0,40+1,35)/2	25,535
	15,00*1,55	23,250
Medzisúčet		105,902
-1,50*0,75*2		-2,250
-1,50*0,60*2		-1,800
-0,90*0,60		-0,540
-1,05*0,65*2		-1,365
Medzisúčet		-5,955
Súčet		99,947

51	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických hmôt, š. do 200 mm vnútorné (dodávka v cene okien)	m	139,500		
			P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10		0,000		
			1,50*(13+44+25+5+2)+1,10+2,60+1,40+0,90		139,500		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

52	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	758,708		
			"pohľad čelný" (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2		284,698		
			"pohľad zadný" (40,90+2,40)*(7,05+6,10)/2		284,698		
			"pohľad bočný" (5,425+1,20)*2,05+(9,50+2,40)*(5,95+6,20)/2		85,874		
			"pohľad bočný" (5,425+1,20)*2,95+(9,50+2,40)*7,05		103,439		
			Súčet		758,708		

53	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	1517,416		
			758,708*2		1517,416		

54	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	758,708		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

55	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	26,100		
			"štíty" 8,70*1,50*2		26,100		

56	003	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	4,800		
			3,20*1,50		4,800		

57	014	952902110	Čistenie stropov zametáním pred položením nových vrstiev podláh	m2	402,560		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

58	013	962031111x	Búranie pórobetónových dosiek, hr.100 mm -0,115 t	m2	402,560		
----	-----	------------	---	----	---------	--	--

59	013	965043320	Búranie mazanín,betón s poterom hr.do 100 mm -2,200 t	m3	2,928		
			"okap.chodník" 47,00*0,60*0,10		2,820		
			"pätky" 0,60*0,60*0,10*3		0,108		
			Súčet		2,928		

60	013	965082930	Odstránenie násypu na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	80,512		
			9,075*4,776*0,20		8,668		
			9,60*3,20*0,20		6,144		
			36,50*9,00*0,20		65,700		
			Súčet		80,512		

61	013	967033962x	Demontáž parapetných dosiek terazzových -0,013 t	m2	27,900		
			"1.NP" 1,50*0,20*44		13,200		
			"2.NP" 1,50*0,20*42		12,600		
			"suterén" 1,50*0,20*7		2,100		
			Súčet		27,900		

62	013	968061112	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	ks	126,000		
			76+2+48		126,000		

63	013	968061113	Vývesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1,5 m2	ks	58,000		
			42+15+1		58,000		

64	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	14,000		
6+6+2					14,000		
65	013	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	2,340		
1,50*0,60*2+0,90*0,60					2,340		
66	013	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	36,825		
1,50*0,90*22					29,700		
1,50*0,75*5					5,625		
1,50*1,00					1,500		
Súčet					36,825		
67	013	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	207,900		
1,50*1,50*14					31,500		
1,50*2,40*(28+21)					176,400		
Súčet					207,900		
68	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	31,900		
1,50*2,00+1,50*3,20*3					17,400		
1,50*2,60*3					11,700		
1,40*2,00					2,800		
Súčet					31,900		
69	013	976071111x	Vybúranie kovových rebríkov s ochranným košom -0,037 t	m	6,000		
70	013	978036371x	Otlčenie vonkajších omietok v rozsahu do 100 % -0,056 t	m2	30,485		
71	006	979 PC1	Poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku	t	129,072		
0,192+2,320+11,227+2,616+112,717					129,072		
72	006	979 PC2	Poplatok za uloženie živičnej krytiny na skládku	t	18,471		
18,471					18,471		
73	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	184,388		
46,294+112,717+0,164+1,701+4,082+0,959+18,471					184,388		
74	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	202,349		
na recykláciu 2km					0,000		
46,294+6,442+0,363					53,099		
vzbúraná suť a vybúrané hmoty do 12km					0,000		
112,717+0,192+2,320+11,227+2,616+18,471+1,707					149,250		
Súčet					202,349		
75	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1694,849		
53,099+149,250*11					1694,849		
76	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	203,580		
184,100+18,471+0,862+0,002+0,145					203,580		
77	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	814,320		
"do 30m" 203,580*4					814,320		
78	006	979093511	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva tehlového a tvárnicového	t	46,294		
"pórobet.dosky" 46,294					46,294		
79	006	979093512	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	6,805		
"okap.chodník + parapet.dosky" 6,442+0,363					6,805		
99 Presun hmôt HSV							
80	014	999281111	Presun hmôt	t	108,741		

Práce a dodávky PSV

711		Izolácie proti vode a vlhkosti				
81	711	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	m2	43,710	
"okapový chodník" 47,00*0,93					43,710	
82	283	2833000200	Hydroizolačná fólia na báze PVC hr.1,0mm	m2	50,704	
43,71 * 1,16					50,704	
83	711	711491271	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle	m2	43,710	
84	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové 200g/m2	m2	47,207	
43,71 * 1,08					47,207	
85	711	711491272x	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej mopovej izolácie zvisle	m2	43,710	
86	283	2830010070x	Mopová ochranná fólia	m2	47,207	
43,71 * 1,08					47,207	
87	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067	
712		Izolácie striech				
88	711	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	439,780	
402,560					402,560	
8,525*0,22+4,776*0,40*2					5,696	
8,70*0,40*2+3,20*0,82					9,584	
(22,50+13,75)*0,40+9,30*0,40*2					21,940	
Súčet					439,780	
89	711	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° každé ďalšie vrstvy 0,00600t	m2	2638,680	
439,780*6					2638,680	
713		Izolácie tepelné				
90	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne /2x/	m2	787,177	
40,10*8,72*2					699,344	
3,275*0,25*2					1,638	
8,575*5,026*2					86,196	
Súčet					787,177	
91	283	2837651120x	Tepelná izolácia minerálna vlna hrúbka 100mm	m2	401,461	
393,589 * 1,02					401,461	
92	283	2837651130x	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 120mm	m2	401,461	
393,589 * 1,02					401,461	
93	713	713191111x	Izolácie tepelné stropov zvrchu prekrytím pásmo do výšky 100mm fóliou Bramac Pro D+M	m2	393,589	
94	713	713191111y	Prekrytie jestvujúceho stropu parozábranou D+M	m2	393,589	
95	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	
721		Zdravotechnika				
96	721	721000000	Zdravotechnika - dážďová kanalizácia - vid' príloha	súb	1,000	
762		Konštrukcie tesárske				
97	762	762083120	Zvláštne výkony profilovania zhlavia trámov do 160 cm2	ks	15,000	
98	762	762084111	Príplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	m	15,000	
99	762	762084211	Príplatok k cene pre latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	532,120	
100	762	762332110	Montáž krokiev striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	28,500	
"prestr.hosp.vstupu" 1,90*15					28,500	
101	605	6051599900	Hranol 140x80 mm mäkké rezivo	m3	0,376	
0,342 * 1,1					0,376	

102	762	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	532,120		
			41,00*5,50*2		451,000		
			5,425*5,20*2		56,420		
			Medzisúččet		507,420		
			13,00*1,90		24,700		
			Súččet		532,120		
103	605	6051717900	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo 50/30	m3	3,099		
			(2,70+0,117)*1,10		3,099		
104	762	762342210	Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	507,420		
105	605	6051717900	Laty do 25 cm2 mäkké rezivo 50/50	m3	1,870		
			1,70*1,10		1,870		
106	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky	m3	4,859		
			1,70+2,70+0,342+0,117		4,859		
107	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
763 Konštrukcie - drevostavby							
108	763	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	584,850		
			10,50*49		514,500		
			10,05*7		70,350		
			Súččet		584,850		
109	612	612PC1	Priehradové väzníky 10500x1911mm V1	ks	49,000		
110	612	612PC2	Priehradové väzníky 10050x1686mm V2	ks	7,000		
111	763	763734112	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2 (nosníky)	m	89,600		
			nosníky		0,000		
			0,85*2*45		76,500		
			(0,60+0,75+0,40)*2		3,500		
			0,80*2*6		9,600		
			Súččet		89,600		
112	605	6051506900	Hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo 60/100mm	m3	0,639		
			(0,50+0,007+0,009+0,005+0,06)*1,10		0,639		
113	763	763793124x	Montáž zvislého zavetrovania dĺžky nad 1000 mm	ks	10,000		
114	132	132PC1	Zvislé zavetrovanie D 20mm	t	53,800		
			"2x20-2250 8ks"	44,50	44,500		
			"2x20-1870 2ks"	9,30	9,300		
			Súččet		53,800		
115	763	763797000x	Zavetrovacie pásy D0013 40x2 D+M	m	260,000		
116	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
764 Konštrukcie klampiarske							
117	764	764322220x	Oplechovanie z poplastovaného plechu odkvapov na strechách s tvrdou krytinou rš 250mm - K5	m	93,000		
118	764	764323840	Demontáž odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 400 mm 0,0035t	m	49,775		
			9,075+40,70-3,575+3,575		49,775		
119	764	764332250x	Lemovanie z poplastovaného plechu na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom z dvoch dielov rš 500 mm - K7	m	23,000		
120	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	15,325		
			9,075-3,20+9,45		15,325		
121	764	764339220x	Lemovanie z poplastovaného plechu komínov v hrebeni - K9	m2	1,750		
122	764	764339820	Demontáž lemovania komínov v hrebeni, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	1,750		
123	764	764352203x	Žľaby z poplastovaného plechu pododkvapové polkruhovité rš 330 mm - K1	m	92,960		

124	764	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	49,775		
9,075+3,575+37,125					49,775		
125	764	764410241x	Montáž oplechovania parapetov z poplastovaného plechu (dodávka v cene okien)	m	142,500		
P1,P2,P3,P5,P6,P7,P8,P9,P10					0,000		
1,50*14+1,50*45+1,50*25+1,00+2,60+1,50*5+1,40+1,50*2+1					142,500		
126	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	138,900		
"suterén" 1,50*7+0,90					11,400		
"1.NP" 1,50*43					64,500		
"2.NP" 1,50*42					63,000		
Súčet					138,900		
127	764	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	79,351		
14,975+4,776+9,45*2+40,70					79,351		
128	764	764454204x	Odpadové rúry z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 150 mm - K3	m	61,000		
129	764	764454803	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm 0,00356t	m	25,750		
6,40+3,45+7,95*2					25,750		
130	764	764456954x	Koleno výtokové z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K4	ks	1,000		
131	764	764456964x	Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K2	ks	8,000		
132	764	764456964y	Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K6	ks	2,000		
133	764	764456964z	Odskok z poplastovaného plechu s priemerom 150 mm - K8	ks	1,000		
134	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900		
765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							
135	765	765331000x	Krytina Betónová Bramac klasik drážková strecha jednoduchá na sucho	m2	532,120		
136	765	765331021	Krytina Betónová Bramac klasik drážková hrebeň z hrebenáčov na sucho	m	51,050		
41,000+10,050					51,050		
137	765	765331141	Krytina Betónová Bramac klasik drážková štítové hrany zo škridiel krajných s ozubem	m	21,400		
5,50*2+5,20*2					21,400		
138	765	765381811x	Demontáž sklolaminátovej krytiny na lat.do sute	m2	9,684		
7,20*1,345					9,684		
139	765	765901304	Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Pro	m2	507,420		
140	765	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100		
766 Konštrukcie stolárske							
141	766	766421213x	Montáž obloženia podhládov tatranským profilom š.100 mm	m2	69,000		
142	611	6119168600x	Tatranský profil SM hrúbky 20 šírky 100 cm	m2	71,760		
69 * 1,04					71,760		
143	766	766427112x	Montáž nosnej konštrukcie podhládov, /podkladový rošt/ D+M	m2	69,000		
144	766	766670000x	Montáž strešného výlezu 600x900mm - Z6	ks	3,000		
145	611	611390PC1	Strešný výlez 600x900mm - Z6	ks	3,000		
767 Konštrukcie doplnkové kovové							
146	767	767190000x	Montáž krycích mriežok 1000/600mm - Z7	ks	1,000		
147	429	429PC1	Krycie mriežky 1000+50x600+50 IMOS-KM - Z7	ks	1,000		
148	767	767584811	Demontáž mriežky vzduchotechnickej 0,001t	ks	2,000		
149	767	767631121x	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 900 mm x výšky 600mm - P10	ks	2,000		

150	611	611PC7	Plastové okno sklopné výšky/šírky 900/600 mm, vrátane vonk.parapetu z poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P10	ks	1,000		
151	767	767631171x	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 750mm - P7	ks	5,000		
152	611	611PC3	Plastové okno sklopné výšky/šírky 750/1500 mm, vrátane vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC - P7	ks	5,000		
153	767	767631171y	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 600 mm - P9	ks	2,000		
154	611	611PC5	Plastové okno sklopné výšky/šírky 600/1500 mm, vrátane vonk.parapetu z poplast.plechu, vnút.parapetu z PVC - P9	ks	2,000		
155	767	767631172x	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 900 mm - P3	ks	25,000		
156	611	6114107000	Plastové okno sklopné výšky/šírky 900/1500 mm, vrátane vonk.parapet poplast.plech, vnút.parapet z PVC - P3	ks	25,000		
157	767	767631176x	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1500 mm , vrátane žalúzie P1	ks	14,000		
158	611	6114117000	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné výšky/šírky 1500/1500 mm , vr. poplast.plech.vonk.parapet, PVC parapet vnút., vnút.hliník.žalúzie - P1	ks	14,000		
159	767	767631315x	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1500 mm x výšky 2400 mm - P2	ks	45,000		
160	611	611PC1	Plastové okno dvojkrídlové sklopné, otváracie-sklopné,pevné výšky/šírky 2400/1500 mm, vrátane vonk.parapet poplast.plech, vnút.parapet z PVC, vnút.hliník.žalúzie - P2	ks	45,000		
161	767	767631315y	Montáž okna plastového so zasklením šírky 1400 mm x výšky 2400 mm - P8	ks	1,000		
162	611	611PC4	Plastové okno trojkrídlové pevné,sklopné, otváracie-sklopné výšky/šírky 2400/1400mm, vrátane vonk.parapet z poplast.plechu, vnút.parapet z PVC, hliník.žalúzie - P8	ks	1,000		
163	767	767631335x	Montáž okna plastového so zasklením šírky 2600 mm x výšky 1800 mm - P6	ks	1,000		
164	611	611PC2	Plastové okno trojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné výšky/šírky 1800/2600 mm, vrátane vonk.plech.poplast.parapet, vnút.parapet z PVC, hliník.žalúzie - P6	ks	1,000		
165	767	767641315x	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s nadsvetlíkom výšky 2000+1200 mm x šírky 1300 mm P4	ks	1,000		
166	611	611PC6	Plastové dvere vchodové dvojkrídlové s nadsvetlíkom pevným výšky/šírky 2000+1200/1300mm - P4	ks	1,000		
167	767	767641315y	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych s nadsvetlíkom a oknom 1400x2000+550/1000x1600mm - P5	ks	1,000		
168	611	611PC8	Plastové dvere vchodové zasklené bezpečn.sklo s nadsvetlíkom a oknom OS1500x2000+550/1100x1600mm, vrátane vonk.parapet z poplast.plechom, vnút.parapet z PVC - P6	ks	1,000		
169	767	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	61,163		
		"Z1"	1,75*2,40*6		25,200		
		"Z2"	1,75*1,50*6		15,750		
		"Z3"	1,75*0,90*2		3,150		
		"Z4"	1,75*0,75*5		6,563		
		"Z5"	1,75*0,60*10		10,500		
		Súčet			61,163		
170	553	553PC1	Oceľová mreža 1750x2400mm - Z1 /47,37kg/ks/	ks	6,000		
171	553	553PC2	Oceľová mreža 1750x1500mm - Z2 /30,09kg/ks/	ks	6,000		
172	553	553PC3	Oceľová mreža 1750x900mm - Z3 /22,63kg/ks/	ks	2,000		
173	553	553PC4	Oceľová mreža 1750x750mm - Z4 /20,77kg/ks/	ks	5,000		
174	553	553PC5	Oceľová mreža 1750x600mm - Z5 /18,90kg/ks/	ks	10,000		
175	767	767995108	Montáž prestrešenia hosp.vstupu kovových konštrukcií nad 500 kg	kg	1731,000		
176	553	553PC6	Dodávka kovovej konštr.pre zastrešenie hosp.vstupu	kg	1731,000		
177	767	767996803	Demontáž striešky z oc. konšt. nad 100 do 250 kg 0,001t	kg	145,260		

178	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100		
783 Dokončovacie práce - nátery							
179	783	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej dvojnásobné	m2	55,392		
prestrešenie hosp.vstupu					0,000		
1,731*32					55,392		
180	783	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" farby šedej základný	m2	55,392		
181	783	783129312	Nátery oceľ.konštr. synt. ľahkých "C",veľmi ľahkých "CC",prípl. farba mod., zel., červ. za farbu 1x	m2	110,784		
55,392*2					110,784		
182	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	19,668		
"vchod.dvere s nadsvetl." 1,40*(2,25+0,95)*2*0,80					7,168		
"vonk.zábradlie" (9,50+1,50*2)*1,00					12,500		
Súčet					19,668		
183	783	783224900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s e	m2	19,668		
184	783	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	122,325		
"Z1" 1,75*2,40*2*6					50,400		
"Z2" 1,75*1,50*2*6					31,500		
"Z3" 1,75*0,90*2*2					6,300		
"Z4" 1,75*0,75*2*5					13,125		
"Z5" 1,75*0,60*2*10					21,000		
Súčet					122,325		
185	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	122,325		
186	783	783229100	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby,príplatok farba modrá, zelená, červ. za email	m2	19,668		
187	783	783229111	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za email 1x	m2	122,325		
188	783	783229112	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá,zelená, červená za farbu 1x	m2	244,650		
122,325*2					244,650		
189	783	783229200	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby,príplatok farba modrá,zelená, červená za far	m2	19,668		
190	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	920,844		
"krokvy" 1,90*(0,08+0,14)*2*15					12,540		
"latovanie" 13,00*(0,05+0,03)*2*6					12,480		
1409,50*(0,05+0,03)*2					225,520		
"kontralaty" 596,97*0,05*4					119,394		
"Vážníky" 10,50*1,911/2*49					491,605		
10,05*1,686/2*7					59,305		
Súčet					920,844		
784 Dokončovacie práce - maľby							
191	784	784413301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	116,320		
20,70+95,62					116,320		
192	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnásobné do 3,80 m	m2	116,320		
Práce a dodávky M							
21-M Elektromontáže							
193	921	PC2	Bleskozvod - viď príloha	súb	1,000		

194	921	210000000	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody - vid' príloha	súb	1,000		
195	341	341PC1	dodávka - vid' príloha	súb	1,000		
<div> <div>24-M</div> <div>Montáže vzduchotechnických zariad.</div> </div>							
196	924	240000000	Vetranie kuchyne a príslušných priestorov - vid' príloha	súb	1,000		
197	427	427PC1	dodávka - vid' príloha	súb	1,000		
<div>Ostatné</div>							
198	HZS	HZS-001	Revízie 1.9	hod	30,000		
199	HZS	HZS-001	Revízie 1.7	hod	10,000		
<div> <div>Celkom</div> </div>							