



Rekonštrukcia - garáže Poliklinika

Demontáž atikových plechov	44,5m	91,90
Demontáž lepenky	64,7m ²	582,30
vyspravenie podkladu - vysprádať	58,5m ²	690,30
vysekať zvodové vpusť	2ks	80,00
vysekať otvory cez osudovú murivo	2ks	120,00
penetrácia podkladu Siplast	64,7m ²	194,10
natavenie podkladnej lepenky Elastobit GG	58,5m ²	503,10
Elastobit GG 40 mineral - podklad	80m ²	895,60
natavenie vrchnej lepenky TUFOP 42	64,7m ²	503,10
Elastobit TUFOP 42	82,5m ²	1.156,10
zvodové vpusť	2ks	262,80
osadenie vpusťou	2ks	160,00
montáž zvodov	2x	64,00
zudy + kotlíky - nástenné	2x	260,60
montáž atikových plechov	44,55m	258,10
atikové plechy FD2 BH	48,3m	523,50
likvidácia odpadu		80,00
presun hmot		140,00

Spolu: 6.541,50

Garancia na prevedené práce 10 rokov