



Požiarna
Bezpečnosť
Stavieb

Chránime ľudí. Chránime Vás.

E. POŽIARNO-BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY

TECHNICKÁ SPRÁVA

STAVEBNÝ ZÁMER, PROJEKT STAVBY

**DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY
JAVORINA**

Miesto stavby:
Stará Turá

Investor:
Mesto Stará Turá, Gen. M. R. Štefánika 375/63, 916 01 Stará Turá

Projekt ID:

2026-02-35

Dátum:

20. Február 2026

Špecialista požiarnej ochrany:

Ing. Martin Dzurko

Q - 1, s.r.o.

Školská 668/68A - Lazany, 97211 - IČO: 44855656 - DIČ: 2022854306 - IČ DPH: SK2022854306

www.q-1.sk - mail: q-1@q-1.sk - Telefon: +421 46 5425 863 - Mobil: +421 903 440 716 - Fax: +421 46 5425 864

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

TECHNICKÁ SPRÁVA

OBSAH

1	Identifikačné údaje stavby alebo súboru stavieb	- 2 -
1.1.1	Identifikačné údaje projektanta.....	- 2 -
2	VYHOTOVENIE VNÚTORNÉHO VÝŤAHU.....	- 3 -
2.1	Konštrukčné riešenie:.....	- 3 -
3	Navrhované práce:	- 3 -
3.1	NAVRHOVANÝ OSOBNÝ TRAKČNÝ VÝŤAH	- 3 -
3.1.1	Elektroinštalácia.....	- 3 -
3.1.2	Voda	- 4 -
3.1.3	Vetranie	- 4 -
4	POŽIARNE RIZIKO	- 4 -
4.1	Prestupy	- 5 -
5	ÚNIKOVÉ CESTY.....	- 7 -
6	ODSTUPOVÉ VZDIALENOSTI.....	- 7 -
7	TECHNICKÉ ZARIADENIA OBJEKTU	- 7 -
8	ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH	- 7 -
9	ZOZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠOK, ZÁKONOV A STN	- 8 -
10	ZÁVER.....	- 9 -
11	ZOZNAM PRÍLOH	- 10 -

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY ALEBO SÚBORU STAVIEB

ID stavby:	nebolo pridane
Názov stavby:	Debarierizácia Domu kultúry Javorina
Miesto stavby:	Stará Turá
Identifikačný kód stavby:	Nebytová budova
Charakter stavby:	Trvalá stavba
Stupeň projektovej dokumentácie:	Stavebný zámer, projekt stavby

1.1.1 Identifikačné údaje projektanta

Projektant:	Ing. Martin DZURKO, ŠPO č. 6/2023 BČO
Autor projektu:	Q - 1 s.r.o., Školská 668/68A, 97211 Lazany, SR
Kontakt:	E-mail: projekt@q-1.sk
	Tel.: 0903 440 716

2 VYHOTOVENIE VNÚTORNÉHO VÝŤAHU

2.1 Konštrukčné riešenie:

Projektová dokumentácia rieši zabezpečenie bezbariérového pohybu osôb v objekte Domu kultúry Javorina v meste Stará Turá. Návrh rieši doplnenie zvislej komunikačnej trasy výťahom v ľavej časti objektu s obsluhou 1., 2. a 3. NP. V pravej časti objektu zostáva dispozičné riešenie 1. a 2. NP bez zmeny, na 3. NP je navrhnutá úprava dispozície.

Súčasťou riešenia je návrh rozvodov elektroinštalácie, vykurovania a vnútornej kanalizácie v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu debarierizačných úprav a nového výťahu. Navrhované rozvody sú napojené na existujúce inštalčné rozvody vedené v objekte Domu kultúry Javorina. Debarierizáciou objektu sa nezasiahne do existujúcich prípojok a verejných inžinierskych sietí.

Navrhované riešenie vychádza z existujúceho architektonického a výtvarného charakteru objektu Domu kultúry Javorina, ktorý je návrhom rešpektovaný a nemení sa jeho funkčné využitie.

Debarierizácia objektu je riešená vložením nového výťahu v ľavej časti objektu, zabezpečujúceho bezbariérový prístup na 1., 2. a 3. NP. Umiestnenie výťahu je navrhnuté tak, aby minimálne zasahovalo do existujúcich konštrukcií a prevádzkových väzieb objektu.

V rámci navrhovanej úpravy objektu Domu kultúry bola upravená dispozícia ľavej časti 1., 2. a 3. NP:

- 1. NP: Počet pôvodných WC bol zachovaný, ale ich umiestnenie bolo upravené v súlade s novým dispozičným riešením.
- 2. NP: Počet WC zostal zachovaný, ale došlo k prehodeniu pôvodného kabinetu s WC, čím sa optimalizovalo využitie priestoru.
- 3. NP: Na ľavej strane boli pôvodné WC pre mužov a jedno WC pre ženy nahradené skladosm a výťahom.

Dispozičné riešenie pravej časti objektu na 1. a 2. NP zostáva bez zmien. V pravej časti na 3. NP je navrhnuté nové WC pre mužov, ženy a imobilných. Pričom počet WC sa zvýšil o jedno pre mužov a jedno pre ženy.

Výtvarné riešenie rešpektuje existujúce materiálové a farebné riešenie interiéru.

3 NAVRHOVANÉ PRÁCE:

3.1 NAVRHOVANÝ OSOBNÝ TRAKČNÝ BEZSTROJOVNÝ VÝŤAH nosnosťou 630 kg.

Navrhuje sa osobných výťah s príslušenstvom, s elektrickým trakčným pohonom od vybraného certifikovaného výrobcu. Jedná sa celkom o 1 ks výťahu

Všetky podrobnosti modernizácie výťahov rieši vybraný certifikovaný dodávateľ výťahu.

3.1.1 Elektroinštalácia

Vnútorne rozvody a elektroinštalácia posudzovaných požiarňch úsekov musia byť vyhotovené podľa platných STN a v odpovedajúcom krytí podľa charakteru prostredia, určeného protokolom o prostredí. Všetky prípadné prestupy káblov cez požiarne – deliace

konštrukcie musia byť utesnené konštrukčným prvkom takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne deliacej konštrukcie ktorou prestupuje, najviac však EI 90 min

3.1.2 Voda

Stavba je napojená na vodovod.

3.1.3 Vetranie

Vetranie objektu je prirodzené.

4 POŽIARNE RIZIKO

Nakoľko sa jedná o zmenu jestvujúcej stavby, posudzujem podľa STN 73 0802:2023 v znení neskorších úprav (ďalej len STN 73 0802). Vzhľadom k rozsahu stavebných prác sa jedná o **zmenu stavby skupiny II**, nakoľko **nedochádza k zmene užívania** objektu, pretože objekt bude aj naďalej využívaný v pôvodnom účele, takže náhodné požiarne zaťaženie aj súčiniteľ horľavých látok ostávajú nezmenené. Počet osôb v objekte sa nenavýši.

Počet podlaží budovy :	3
Počet podzemných podlaží :	3
Počet nadzemných podlaží :	0
Požiarňa výška podzemnej časti stavby h (m):	7,80
Požiarňa výška podzemnej časti stavby h (m):	-
Celková výška stavby (m):	11,33

Požiarne deliace konštrukcie a konštrukcie zabezpečujúce stabilitu objektu sú vyhotovené: - z **nehorľavých hmôt**

Typ objektu : **Nevýrobná stavba** v zmysle § ods. 1 písm. m) vyhl. 94/2002 Z.z

Pri posudzovaní stavebných prác vo vyššie uvedenom rozsahu na predmetnej stavbe vychádzam z predpokladu, že rozčlenenie jednotlivých priestorov stavby do požiarnych úsekov, podmienky evakuácie, šírky a dĺžky únikových ciest z jednotlivých priestorov, ako aj vybavenie predmetnej budovy zariadeniami na protipožiarne zásah je v súlade s platnými predpismi protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Pôvodné rozdelenie priestorov stavby do požiarnych úsekov, požiarne riziko pôvodných požiarnych úsekov, zatriedenie požiarnych úsekov do jednotlivých *stupňov požiarnej bezpečnosti* zrealizovaním stavebných úprav **sa negatívne nezmenia**.

Požadovaná požiarna odolnosť pôvodných požiarndeliacich konštrukcií, požiarnych uzáverov, obvodových konštrukcií, nosných a stabilitu zabezpečujúcich konštrukcií sa zrealizovaním stavebných úprav / oprav **negatívne nezmení**.

Pre zmenu stavby sa ďalšie opatrenia nevyžadujú, nakoľko **spĺňajú tieto požiadavky:**

- požiarne odolnosť stavebných konštrukcií nebola znížená, nakoľko nebola predmetom stavebných úprav. Novonavrhované konštrukcie okolo výťahovej šachty sú s požiarne odolnosťou REI60/D1

- inštaláciou osobného výťahu nedochádza ku zmene užívania stavby, požadovaná je požiarne odolnosť stavebných konštrukcií výťahovej šachty je na 1.NP a 2.NP aspoň REI60/D1 a na 3. NP aspoň REI45/D1

- stupeň horľavosti stavebných látok nie je zvýšený, konštrukcie stavby boli a aj budú vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1.

- šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách sa nezmenili, ostávajú v pôvodných veľkostiach.

- všetky prípadné novo vytvorené prestupy v požiarne-deliacich priečných konštrukciách je **nutné** vyhotoviť v zmysle bodu 3.1 tejto správy.

- všetky prípadné novo vytvorené prestupy v požiarne-deliacich stropných konštrukciách je **nutné** vyhotoviť v zmysle bodu 3.1 tejto správy.

- predmetom úprav nebola inštalácia vzduchotechnického zariadenia.

- dĺžka ani šírka únikových ciest nebola zmenená, do priestorov únikových ciest **odporúčam** inštalovať núdzové osvetlenie s vlastným zdrojom energie.

- pri rekonštrukcii sa využili pôvodné priestory.

Výťah bude umiestnený v samostatnej šachte, v blízkosti schodiska a bude samostatný požiarne úsek - **N1.01/N3-I**. Dvere oddeľujúce výťahovú šachtu od priestoru schodiska (podlažia 1.NP až 3.NP) **musia byť** vyhotovené s požiarne odolnosťou aspoň EW45/D1-C.

Požiadavky na vyhotovenie výťahu:

- výťahová kabína musí byť vyhotovená zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1, alebo A2.

- strojovňa výťahu bude umiestnená nad výťahovou šachtou, teda môže s ňou tvoriť jeden požiarne úsek

Riešený výťah nebude slúžiť na evakuáciu osôb zo stavby, teda **NEJEDNÁ sa o evakuačný výťah**. Funkčne sa jedná o osobný výťah, ktorý uľahčí presun osôb vo zvislom smere v rámci stavby.

Stavebné úpravy z hľadiska požiarnej ochrany nijako nezhoršuje protipožiarne bezpečnosť stavby. Menované zmeny nemajú negatívny dopad na súčasný stav riešenia PBS.

4.1 Prestupy

Prestupy elektrických rozvodov stavebnými konštrukciami budú v súlade s bodom 7.2.6 STN 73 0802. Všetky prípadné prestupy rozvodov a inštalácii cez požiarne - deliace konštrukcie musia byť utesnené požiarne upchávkami s požadovaným typom a požiarne odolnosťou požiarne deliacej konštrukcie (napr, HILTI, INTUMEX). Utesnený prestup bude spĺňať požiadavky 7.2.6 STN 73 0802 bude z konštrukčného prvku rovnakého druhu a s rovnakou pož. odolnosťou ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú, najviac C1 a max. 60 min.

Rozvodné potrubia a ich príslušenstvo na rozvod nehorľavých látok pre technické zariadenia stavebných objektov alebo na technologické účely môžu prestupovať požiarne deliacou konštrukciou pri dodržaní podmienok 7.2.6.1, a to:

potrubie svetelného prierezu do 400 cm² (bez ohľadu na stupeň horľavosti použitej látky) bez ďalších opatrení,

potrubie svetelného prierezu nad 400 cm² z nehorľavých látok musí byť v prestupe izolované, a izolácia musí byť nehorľavá najmenej do vzdialenosti 100 cm od obidvoch líc prestupu,

potrubie svetelného prierezu nad 400 cm² a jeho príslušenstvo z horľavých alebo neľahko horľavých látok (stupeň horľavosti C alebo B) nesmie byť voľne vedené požiarным úsekom a musí byť

ca) umiestnené v nehorľavej stavebnej konštrukcii alebo inak požiarne chránené, napr. krycou vrstvou s požiarou odolnosťou najmenej 30 minút, alebo

cb) umiestnené v inštaláčnej šachte alebo v kanáli, pozri 7.4.3

Rozvodné potrubia a ich príslušenstvo na rozvod horľavých látok (napr. plynov a kvapalín) pre technické a technologické zariadenia stavebných objektov musí byť z nehorľavých látok, požiarne deliacou konštrukciou môžu prestupovať pri dodržaní podmienok 7.2.6.1, a to:

rozvodné potrubia svetelného prierezu do 150 cm² bez ďalších opatrení,

rozvodné potrubia svetelného prierezu od 150 cm² do 350 cm² musia mať v mieste prestupu uzáver (napr. ventil, posúvač), ktorý sa samočinne uzatvorí ak teplota prostredia vo vzdialenosti najviac 30 cm od prestupu dosiahne 80 °C. Samočinný uzáver sa odporúča doplniť vypínačom zdroja pohybu látky dopravovanej potrubím (čerpádlá a pod.)

Rozvodné potrubia väčšieho svetlého prierezu ako 350 cm² nesmú prestupovať požiarными deliacimi konštrukciami a musia byť umiestnené v samostatných inštaláčnych šachtách alebo kanáloch majúcich ohraničujúce konštrukcie a požiarne uzávery otvorov z nehorľavých látok a s požiarou odolnosťou najmenej 90 minút. Požiarne uzávery otvorov musia brániť prestupu tepla (uzávery EI₁ alebo EI₂). Okrem toho musia byť potrubia pred vstupom do objektu alebo do inštaláčnej šachty (prípadne v ďalších miestach) vybavené uzáverom samočinne sa zatvárajúcim (umožňujúcim aj ručné ovládanie), ak teplota vnútri inštaláčnej šachty alebo mimo nej dosiahne 80 °C. Samočinný uzáver musí byť doplnený vypínačom zdroja pohybu látky dopravovanej potrubím.

Technologické zariadenia prestupujúce požiarными deliacimi konštrukciami musia mať v mieste prestupu požiarne uzávery otvorov obmedzujúcej šírenie tepla (uzávery EW), tieto uzávery sa môžu nahradiť iným požiarne bezpečnostným zariadením podľa 7.2.1.1, styky prestupov s požiarne deliacou konštrukciou musia byť utesnené podľa 7.2.6.1.

Ďalšie požiadavky na prestupy potrubí na rozvod horľavých látok pre technologické účely ako aj na prestupy iných technologických zariadení požiarными deliacimi konštrukciami ustanovujú požiarne normy platné na príslušné objekty (napr. STN 73 0844) ²⁵⁾.

Vzduchotechnické zariadenia (vetracie, odsávacie a klimatizačné) musia byť vyhotovené tak, aby sa nimi alebo po nich nemohol šíriť požiar alebo jeho splodiny do iných požiarных úsekov.

Požiadavky na vyhotovenie, umiestnenie a vybavenie vzduchotechnických zariadení z hľadiska požiarnej ochrany určuje STN 73 0872.

5 ÚNIKOVÉ CESTY

Obsadenie pôvodných požiarnych úsekov osobami podľa STN 92 0241, podmienky evakuácie, požiadavky na únikové cesty, šírky a dĺžky únikových ciest z jednotlivých priestorov pôvodných požiarnych úsekov sa zrealizovaním stavebných úprav **negatívne nezmenili**.

- Všetky vonkajšie okná a dvere považujem za horľavé.

6 ODSUPOVÉ VZDIALENOSTI

Odstupové vzdialenosti určíme v zmysle čl. 8.4.1 STN 73 0802:2023.

Realizáciou výťahu vo vyššie uvedenom rozsahu **nemá** vplyv na zmenu požiarnebezpečného priestoru posudzovaného objektu, t.j. odstupové vzdialenosti **sa nemenia**.

7 TECHNICKÉ ZARIADENIA OBJEKTU

Realizáciou výťahu vo vyššie uvedenom rozsahu **nevznikajú** nároky ani požiadavky na zriadenie nových technických zariadení objektu. Všetky existujúce technické zariadenia objektu **zostávajú** v pôvodnom stave.

8 ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

Realizáciou výťahu vo vyššie uvedenom rozsahu **nevznikajú** nároky na zmenu zariadení pre protipožiarne zásah (prístupy a príjazdy, zásahové cesty, potreba a zabezpečenie objektu „požiarnou vodou“, vybavenie stavby hasiacimi prístrojmi) a teda **zostanú** v pôvodnom stave.

9 ZOZNAM POUŽITÝCH VYHLÁŠOK, ZÁKONOV A STN

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch.

Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

STN 73 0802:2023 Požiarne bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia.

STN 73 0833 Požiarne bezpečnosť stavieb. Budovy pre bývanie a ubytovanie.

STN 73 0834 Požiarne bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb.

STN 92 0202-1 Požiarne bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

STN 92 0202-1 Požiarne bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi

STN 92 0203 Požiarne bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

STN 92 0205 Správanie sa stavebných materiálov a výrobkov v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky

STN 92 0300 Požiarne bezpečnosť lokálnych spotrebičov a zdrojov tepla

STN 92 0111 Protipožiarne zariadenia. Grafické značky pre výkresy požiarnej ochrany. Špecifikácia

STN 92 0241 Požiarne bezpečnosť stavieb. Obsadenie objektov osobami

STN 73 0875 Požiarne bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie

STN 92 0400 Protipožiarne bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov

STN 34 13 90 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu pred bleskom

STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vedenie

STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie budov. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení. kapitola 52: Predpisy pre kladenie silnoprúdových elektrických vedení

STN 92 0550 (EN 12 101-2) Zariadenia na odvod dymu a tepla. Časť 2: Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia s prirodzeným odsávaním

STN 92 0850 (EN 13 501-1) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň

STN 92 0850 (EN 13 501-2) Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení)

10 ZÁVER

Projekt pre vydanie stavebného povolenia rešpektuje zásady protipožiarnej bezpečnosti obsiahnuté v platných právnych a ostatných predpisoch. Všetky výstupy realizované v tomto projekte musia byť zapracované do dielčích projektov profesií v projekte stavby.

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby bolo spracované na základe predložených podkladov a informácií zo strany investora. V technickej správe sú zdokumentované požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. Preventívne opatrenie požiarnej ochrany musí zabezpečiť majiteľ stavby (prípadne nájomca v zmysle nájomnej zmluvy) v zmysle platných právnych a ostatných predpisov.

UPOZORNENIE: Akékoľvek odchýlky pri realizácii protipožiarnej ochrany medzi riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby a úpravou objektu (ako napr. dispozičné riešenie, materiálové a konštrukčné riešenie, zväčšenie požiarneho rizika, obsadenie objektu osobami, pomery evakuácie, ako aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť vyplývajúce z riešenia technologických zariadení) je nutné prekonzultovať s projektantom riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (špecialistom požiarnej ochrany)! Za vykonané zmeny mimo tejto dokumentácie zodpovedá v plnej miere investor.

Akákoľvek svojvoľná úprava alebo zmena tohto dokumentu bez vedomia a súhlasu špecialistu požiarnej ochrany, ktorý vypracoval dané riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby môže byť považovaná za protiprávnu a **JE ZAKÁZANÁ !**

Pre dosiahnutie protipožiarnej bezpečnosti stavby musia byť splnené všetky požiadavky vyplývajúce z daného riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

V zmysle platných právnych predpisov je potrebné dať vypracované riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby na posúdenie orgánu štátneho požiarneho dozoru, aby **vyhotovilo písomné stanovisko k posúdeniu dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby**. Danú skutočnosť je potrebné vykonať z dôvodu, že orgán vykonávajúci štátny požiarly dozor môže mať v zmysle platných právnych predpisov námietky či pripomienky, ktoré musia byť akceptovateľné a zapracované do skutočného stavu vyhotovenia. Začiatok realizácie stavby v zmysle vypracovaného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby môže byť až po schválení riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby (projektovej dokumentácie) zo strany orgánu štátneho požiarneho dozoru nakoľko nemusí byť vydané súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii. V prípade realizácie stavby bez súhlasného písomného stanoviska orgánu štátneho požiarneho dozoru špecialista požiarnej ochrany nezodpovedá za finančné, ani iné straty!

➤ **Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pod č. UNMS/00702/2019-702/004940/2019**

11 ZOZNAM PRÍLOH

- Výpočtová časť N1/N3
- Pôdorys 1.NP
- Pôdorys 2.NP
- Pôdorys 3.NP
- Rez

Vypracoval: Ing. Martin Dzurko

V Prievidzi: 20.02.2026

Vstupné údaje**N1.01/N3****VÝŤAH**

Číslo Priestoru	Názov Priestoru	S _i			Dvere	Okna	Podlaha	M _i (kg)	H _i (J.kg ⁻¹)	Sp _i			Povrch (kg.m ⁻²)
		Šírka	Dĺžka	Výsledok						Výška	Dĺžka	Výsledok	
1.06	Výťah			2,76	1							0,00	0,00
2.03	Výťah			2,76	1							0,00	0,00
3.02	Výťah			2,76	1							0,00	0,00
				8,28								0,00	0,00

POŽIARNE RIZIKO**PÚ****N1.01/N3****VSTUPNÉ ÚDAJE**

Číslo Priestoru	Názov Priestoru	S _i (m ²)	Položka	a _{ni}	p _{ni} (kg/m ²)	o _{vi}	a _{si}	p _{si} (kg/m ²)	h _{si} (m)	S _{oi} (m ²)	h _{oi} (m)	M _i (kg)	K _i
1.06	Výťah	2,76	12.1	0,9	15	0,9	0,9	2,0	3,44	0,00	0,00		
2.03	Výťah	2,76	12.1	0,9	15	0,9	0,9	2,0	3,44	0,00	0,00		
3.02	Výťah	2,76	12.1	0,9	15	0,9	0,9	2,0	3,44	0,00	0,00		
0		0,0	0.	0	0	0	0,9	0,0		0,00	0,00		
		8,28		0,90	15,00	0,90	0,90	2,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		S		a _n	p _n	o _v	a _s	p _s	h _s	S _o	h _o	M _i	H _i

VÝSLEDNÉ ÚDAJE

PÚ	S (m ²)	p _v (kg/m ²)	p (kg/m ²)	p _n (kg/m ²)	p _s (kg/m ²)	a	b	h (m)	h _p (m)	k	n	S _m
N1.01/N3	8,28	8,25	17,00	15,00	2,00	0,900	0,54	7,88	2,60	0,005	0,000	2,76

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ A VEĽKOSŤ POŽIARNYCH ÚSEKOV**PU****N1.01/N3****STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI****I.**

Konštrukčný systém

Nehorľavý

Požiarna výška h

7,88

m

Výpočt. pož. zaťaženie p_v

8,25

kg.m⁻²**VEĽKOSŤ POŽIARNYCH ÚSEKOV**

Konštrukčný celok	Skutoč.	Maxim.
Nehorľavý		
S _{max}	vyhovuje	8,28
Z ₁	vyhovuje	1,00

a	p _v (kg/m ²)	P.P. (podlažie)	D.P. (podlažie)
0,90	8,25	3	n

STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE**PÚ****N1.01/N3****POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A ICH DRUH**

STN 92 0201-2			
Položka	Stavebné konštrukcie a ich klasifikácia	Požadovaná	k9
1.	Požiarna deliace konštrukcie (požiarna steny a požiarna stropy) a) v podzemných podlažiach b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží d) požiarna steny medzi stavbami	45/D1 30 15 45/D1	1,3 1,0 0,5 1,3
2.	Požiarna uzávery otvorov v požiarnych stenách a a) v podzemných podlažiach b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží	30/D1 30/D3 15/D3	0,0 - -
3.	Obvodové steny a) zabezpečujúce stabilitu stavby, alebo jej časti 1. v podzemných podlažiach z vnútornej strany 2. v nadzemných podlažiach 3. v poslednom nadzemnom podlaží b) nezabezpečujúce stabilitu stavby	45/D1 30 15 153	1,3 1,0 0,5 0,5
4.	Nosné konštrukcie stiech bez požiarnnej deliacej funkcie	30	0,5

5.	Nosné konštrukcie vnútri stavby, ktoré zabezpečujú stabilitu stavby a) v podzemných podlažiach b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží	45/D1 30 30	1,3 1,0 0,5
6.	Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku nezabezpečujúce stabilitu stavby	30/D3	0,4
7.	Nosné konštrukcie mimo požiarneho úseku, zabezpečujúce	30	0,5
8.	Konštrukcie podporujúce technologické zariadenia, ktorých	30	0,4
9.	Konštrukcie schodísk vo vnútri požiarneho úseku, ktoré nie	-	-
10.	Sachty výťahové a iné: a) požiarne deliace konštrukcie: 1. šacht evakuačných a požiarnych výťahov a) v podzemných podlažiach b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží 2. ostatných šacht inštaláčnych, výťahových a pod. b) požiarne uzávery otvorov v požiarne deliacich 1. šacht evakuačných a požiarnych výťahov a) v podzemných podlažiach b) v nadzemných podlažiach c) v poslednom nadzemnom podlaží 2. ostatných šacht inštaláčnych, výťahových a pod.	45/D1 30 30 30/D1 30/D1 30/D3 30/D3 30/D3 30/D1	1,3 1,0 0,5 - - - - -
11.	a) Požiarne steny, b) požiarne uzávery otvorov v požiarnych stenách: c) zvislé požiarne pásy v obvodových stenách, ktoré majú	30/D1 15/D1 15/D1	- - -

ZARIADENIA PRE PROTIPOŽIARNY ZÁSAH

PU	N1.01/N3
----	----------

ZÁSOBOVANIE VODOU PRE HASENIE POŽIARU (STN 92 0400)

S (m ²)	Potrubie DN (mm)	Q (v=0,8) (l.s ⁻¹)	V nárdže (m3)	Q (v=1,5) (l.s ⁻¹)	Položka v STN
8	Nepožaduje sa	Nepožaduje sa	Nepožaduje sa	Nepožaduje sa	0

POTREBA ZRIADENIA VNÚTORNÉHO HYDRANTU (3.4.2.A STN 92 0400)

S (m ²)	$\bar{p}$ (kg/m ²)	ZRIADENIE VNÚTORNÉHO HYDRANTU SA:
8	8,25	NEPOŽADUJE 65

POČET PRENOSNÝCH HASIACICH PRÍSTROJOV (STN 92 0202-1)

S (m ²)	a	M _c
8,28	0,90	2,26

Hasiace prístroje		
druh	množstvo náplne (kg)	počet (ks)
Vodný	0	
Penový	0	
Práškový	6	1
Snehový	0	
Halónový	0	

vyhovuje

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STENY	
1.01	PREDSIEŇ	11,68	Gresová dlažba protišmyková	Vápenocementová omietka, malba, keramický sokel, v=80mm	Vápenocementová omietka hladená, malba
1.02	SKLAD	1,92	Gresová dlažba protišmyková	Vápenocementová omietka, malba, keramický sokel, v=80mm	Sádkartónová doska Rigips RB 12,5mm malba
1.03	WC ŽENY	15,98	Gresová dlažba protišmyková	Keramický obklad, v=po strop	STROP
1.04	WC IMOBILNÝ	3,17	Gresová dlažba protišmyková	Vápenocementová omietka, malba, keramický obklad v=1830	SDK podhľad, malba
1.05	ROZVODY	0,74	Keramická dlažba existujúca	Vápenocementová omietka hladená, malba	Vápenocementová omietka hladená, malba
1.06	VÝŤAH	2,76	Kompletná typová dodávka		

ÚŽITKOVÁ PLOCHA, RIEŠENÁ ČASŤ 36,25

LEGENDA MATERIÁLOV

	NAVRHOVANÝ STAV
	EXISTUJÚCE MURIVO A KONŠTRUKCIE
	OBVODOVÁ NOSNÁ STENA Z DBT, HR. 300mm, výplň betónom triedy C20/25
	PRIEČKOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500, HR. 150mm (500x250x150mm), MUROVANÉ NA TENKOVRSŤOVÚ LEPIACU MALTU
	SÁDKOKARTÓNOVÁ ŠACHTOVÁ STENA JEDNODUCHO OPLÁŠTENÁ – PREDŠADENÁ KONŠTRUKCIA, JEDNODUCHÁ PODKONŠTRUKCIA 1xR-CW 100, OPLÁŠTENIE 1x RB/RBI 12,5, HR.12,5mm

LEGENDA

D SYSTÉMOVÁ SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA-CL 28 ALU, VRÁTANE DVIER, KOVANIA, KOTVIACICH PRVKOV (KOTVENIE DO PODLAHY A BOČNÝCH STIEN) KOMPLETNÁ DODÁVKA DODÁVATEĽA KONŠTRUKCIE SANITÁRNEJ DELIACEJ PRIEČKY

LEGENDA PO

N1.01-I.

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PB (I. až V.)
name of fire compartment + class of fire safety (I. – V.)
POŽIARNÝ ÚSEK: P – PODZEMNÝ
fire compartment:

POŽIARNODELIACA KONŠTRUKCIA
fire separating structure

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
separation distance


PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
powder portable extinguisher

REI 15

REI 30/D1

REW 30/D1

POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ KONŠTRUKCIE
fire resistance of horizontal structure
POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE E
fire resistance of vertical structure
POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE I
fire resistance of vertical structure



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR NÁVRHU	Bc. DENISA ŠKULTÉTYOVÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN DZURKO
VYPRACOVAL	ING. MARTIN DZURKO
STAVEBNÍK	MESTO STARÁ TURÁ GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 375/63, 916 01 STARÁ TURÁ

ERGA projekt s.r.o.

Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza
e-mail: mario.klopan@ergaprojekt.sk
tel.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY	STARÁ TURÁ	DÁTUM	02/2026
STAVBA	DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA	ČÍSLO ZÁKAZKY	25-056
		STUPEŇ	SZP, PSP
OBJEKT	SO1 DOM KULTÚRY	MIERKA	1:50
ČASŤ	PBS. Protipožiarna bezpečnosť stavby	FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1.NP - ĽAVÁ STRANA, NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	PO-1

POZNÁMKY:

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII STAVBY JE POTREBNÁ SÚČINNOSŤ VŠETKÝCH PROFESNÝCH ČASŤÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE,
- GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE,
- NOSNÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY POZRI STATICKA,
- VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY OSADENÉ DO KONŠTRUKCIE OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM,
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY – OŠETRIŤ OCHRANNÝM IMPREGNAČNÝM NÁTEROM PROTI PLESNI, VHLKOSTI, DREVOKAZNÝM HUBÁM A ŠKODCOM,
- TRIEDY BETÓNOV DO NAVRHOVANÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POZRI STATIKA,
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV,
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP,
- VŠETKY BÚRACIE PRÁCE MENŠIEHO I VÄČŠIEHO ROZSAHU BUDÚ VYKONÁVANÉ POSTUPNOU METÓDOU – OD STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ODSTRÁNÍ SKLÁDKY ODPADU Z PRIAMEHO MIESTA BÚRANIA, NEZAŤAŽOVAŤ NOSNÝ SYSTÉM EXISTUJÚCEHO OBJEKTU!
- VZNIKNUTÉ NEZROVNALOSTI SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII MÔŽU VYPLYNÚŤ Z KRIVOSTI STIEN,
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEODČITAVAŤ DĺŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- VZHĽADOM NA CHARAKTER STAVBY (OBNOVA) NIE JE MOŽNÉ V PLNEJ MIERE OBSIAHNÚŤ DETAILNÝ CHARAKTER JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ S OHĽADOM NA ICH POLOHU V STAVEBNOM OBJEKTE,
- SKUTOČNÝ STAV A ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SI DODÁVATEĽ PREVERÍ A ZAMERIA OBHLIADKOU STAVENISKA;

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STENY	STROP
2.01	KABINET	6,31	Gresová dlažba protišmyková	Vápennocementová omietka, máľba, keramický sokel, v=80mm	Sádkartónová doska Rigips RB 12,5mm máľba
2.02	WC ŽENY	11,97	Gresová dlažba protišmyková	Keramický obklad, v=po strop	
2.03	VÝŤAH	2,76	Kompletná typová dodávka		

ÚŽITKOVÁ PLOCHA, RIEŠENÁ ČASŤ 21,04

LEGENDA MATERIÁLOV

	NAVRHOVANÝ STAV
	EXISTUJÚCE MURIVO A KONŠTRUKCIE
	OBVODOVÁ NOSNÁ STENA Z DBT, HR. 300mm, výplň betónom triedy C20/25
	PRIEČKOVÉ MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PORFIX P2-500, HR. 150mm (500x250x150mm), MUROVANÉ NA TENKOVRSŤOVOVÚ LEPIACU MALTU
	SÁDKOKARTÓNOVÁ ŠACHTOVÁ STENA JEDNODUCHO OPLÁŠTENÁ – PREDSEDANÁ KONŠTRUKCIA, JEDNODUCHÁ PODKONŠTRUKCIA 1xR-CW 100, OPLÁŠTENIE 1x RB/RBI 12,5, HR.12,5mm

LEGENDA

D SYSTÉMOVÁ SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA-CL 28 ALU, VRÁTANE DVIER, KOVANIA, KOTVIACICH PRVKOV (KOTVENIE DO PODLAHY A BOČNÝCH STIEN) KOMPLETNÁ DODÁVKA DODÁVATEĽA KONŠTRUKCIE SANITÁRNEJ DELIACEJ PRIEČKY

LEGENDA PO

N1.01-I.

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PB (I. až V.)
name of fire compartment + class of fire safety (I. – V.)
POŽIARNY ÚSEK: P – PODZEMNÝ
fire compartment:

POŽIARNODELIACA KONŠTRUKCIA
fire separating structure

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
separation distance

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
powder portable extinguisher

REI 15

POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ KONŠTRUKCIE
fire resistance of horizontal structure

REI 30/DI

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE E
fire resistance of vertical structure

REW 30/DI

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE I
fire resistance of vertical structure

P6

SEVER

POZNÁMKY:

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII STAVBY JE POTREBNÁ SÚČINNOSŤ VŠETKÝCH PROFESNÝCH ČASŤÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE,
- GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE,
- NOSNÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY POZRI STATICKA,
- VŠETKY OCEĽOVÉ PRVKY OSADENÉ DO KONŠTRUKCIE OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM,
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY – OŠETRIŤ OCHRANNÝM IMPREGNAČNÝM NÁTEROM PROTI PLESNI, VLHKOSTI, DREVOKAZNÝM HUBÁM A ŠKODCOM,
- TRIEDY BETÓNOV DO NAVRHOVANÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POZRI STATIKA,
- STAVEBNE PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV,
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP,
- VŠETKY BÚRACIE PRÁCE MENŠIEHO I VÄČŠIEHO ROZSAHU BUDÚ VYKONÁVANÉ POSTUPNOU METÓDOU – OD STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ODSTRÁNIŤ SKLÁDKY ODPADU Z PRIAMEHO MIESTA BÚRANIA, NEZAŤAŽOVAŤ NOSNÝ SYSTÉM EXISTUJÚCEHO OBJEKTU!
- VZNIKNUTÉ NEZROVNALOSTI SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII MÔŽU VYPLYNÚŤ Z KRIVOSTI STIEN,
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEODČÍTAVAŤ DĺŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- VZHĽADOM NA CHARAKTER STAVBY (OBNOVA) NIE JE MOŽNÉ V PLNEJ MIERE OBSIAHNÚŤ DETAILNÝ CHARAKTER JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ S OHĽADOM NA ICH POLOHU V STAVEBNOM OBJEKTE,
- SKUTOČNÝ STAV A ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SI DODÁVATEĽ PREVERÍ A ZAMERIA OBHLIADKOU STAVENISKA;


±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR NÁVRHU	Bc. DENISA ŠKULTÉTYOVÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN DZURKO
VYPRACOVAL	ING. MARTIN DZURKO
STAVEBNÍK	MESTO STARÁ TURÁ GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 375/63, 916 01 STARÁ TURÁ

ERGA projekt s.r.o.

Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza
e-mail: mario.klopan@ergaprojekt.sk
tel.: 0905 763 596

MIESTO STAVBY	STARÁ TURÁ	DÁTUM	02/2026
STAVBA	DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA	ČÍSLO ZÁKAZKY	25-056
		STUPEŇ	SZP, PSP
OBJEKT	SO1 DOM KULTÚRY	MIERKA	1: 50
ČASŤ	PBS. Protipožiarna bezpečnosť stavby	FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 2.NP - L'AVÁ STRANA, NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	PO-2



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		
			PODLAHA	STENY	STROP
3.01	SKLAD	8,14	Gresová dlažba protišmyková	Vápennocementová omietka, malba, keramický sokel, v=80mm	Sádkartónová doska Rigips RB 12,5mm malba
3.02	VÝŤAH	2,76	Kompletná typová dodávka		

ÚŽITKOVÁ PLOCHA, RIEŠENÁ ČASŤ 10,90

LEGENDA MATERIÁLOV

	NAVRHOVANÝ STAV
	EXISTUJÚCE MURIVO A KONŠTRUKCIE
	OBVODOVÁ NOSNÁ STENA Z DBT, HR. 300mm, výplň betónom triedy C20/25

LEGENDA

D SYSTÉMOVÁ SANITÁRNA DELIACA PRIEČKA-CL 28 ALU, VRÁTANE DVIER, KOVANIA, KOTVIACICH PRVKOV (KOTVENIE DO PODLAHY A BOČNÝCH STIEN) KOMPLETNÁ DODÁVKA DODÁVATELA KONŠTRUKCIE SANITÁRNEJ DELIACEJ PRIEČKY

LEGENDA PO

N1.01-I.

POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PB (I. až V.)
name of fire compartment + class of fire safety (I. - V.)
POŽIARNÝ ÚSEK: P - PODZEMNÝ
fire compartment:

POŽIARNODELIACA KONŠTRUKCIA
fire separating structure

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
separation distance

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
powder portable extinguisher

REI 15

POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ KONŠTRUKCIE
fire resistance of horizontal structure

REI 30/D1

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE E
fire resistance of vertical structure

REW 30/D1

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE I
fire resistance of vertical structure


POZNÁMKY:

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:

- PRI REALIZÁCII STAVBY JE POTREBNÁ SÚČINNOSŤ VŠETKÝCH PROFESNÝCH ČASŤÍ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE,
- GEOMETRIU VŠETKÝCH VÝROBKOV A STAVEBNÝCH PRVKOV PRED VÝROBOU PREMERAŤ PRIAMO NA STAVBE,
- NOSNÉ KONŠTRUKČNÉ PRVKY POZRI STATICKA,
- VŠETKY OCELOVÉ PRVKY OSADENÉ DO KONŠTRUKCIE OŠETRIŤ PROTIKORÓZNYM NÁTEROM,
- VŠETKY DREVENÉ PRVKY - OŠETRIŤ OCHRANNÝM IMPREGNAČNÝM NÁTEROM PROTI PLESNI, VHLKOSTI, DREVOKAZNÝM HUBÁM A ŠKODCOM,
- TRIEDY BETÓNOV DO NAVRHOVANÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POZRI STATIKA,
- STAVEBNÉ PRÁCE REALIZOVAŤ PODĽA PLATNÝCH STN A TECHNOLOGICKÝCH PREDPISOV,
- PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A USTANOVENIA BOZP,
- VŠETKY BÚRACIE PRÁCE MENŠIEHO I VÄČŠIEHO ROZSAHU BUDÚ VYKONÁVANÉ POSTUPNOU METÓDOU - OD STREŠNEJ KONŠTRUKCIE
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH ODSTRÁNIŤ SKLÁDKY ODPADU Z PRIAMEHO MIESTA BÚRANIA, NEZAŤAŽOVAŤ NOSNÝ SYSTÉM EXISTUJÚCEHO OBJEKTU!
- VZNIKNUTÉ NEZROVNALOSTI SKUTKOVÉHO STAVU OPROTI VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII MÔŽU VYPLYNÚŤ Z KRIVOSTI STIEN,
- V PRÍPADE NENACHÁDZANIA SA KÓTY, NEODČÍTAVAŤ DĹŽKY Z VÝKRESU, ALE KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ A NEZROVNALOSTÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA,
- VZHĽADOM NA CHARAKTER STAVBY (OBNOVA) NIE JE MOŽNÉ V PLNEJ MIERE OBSIAHNÚŤ DETAILNÝ CHARAKTER JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ S OHĽADOM NA ICH POLOHU V STAVEBNOM OBJEKTE,
- SKUTOČNÝ STAV A ROZMERY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ SI DODÁVATEĽ PREVERÍ A ZAMERIA OBHLIADKOU STAVENISKA;

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR NÁVRHU	Bc. DENISA ŠKULTÉTYOVÁ	ERGA projekt s.r.o. Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza e-mail: mario.klopan@ergaprojekt.sk tel.: 0905 763 596
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN DZURKO	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN DZURKO	
STAVEBNÍK	MESTO STARÁ TURÁ GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 375/63, 916 01 STARÁ TURÁ	
MIESTO STAVBY	STARÁ TURÁ	DÁTUM 02/2026
STAVBA	DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA	ČÍSLO ZÁKAZKY 25-056
		STUPEŇ SZP, PSP
OBJEKT	SO1 DOM KULTÚRY	MIERKA 1:50
ČASŤ	PBS. Protipožiarna bezpečnosť stavby	FORMÁT 2xA4
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 3.NP - ĽAVÁ STRANA, NAVRHOVANÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU PO-3



LEGENDA PO

N1.01-I.

OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU A STUPEŇ PB (I. až V.)
name of fire compartment + class of fire safety (I. – V.)
POŽIARNY ÚSEK: P – PODZEMNÝ
fire compartment:

REI 15

POŽIARNA ODOLNOSŤ VODOROVNEJ KONŠTRUKCIE
fire resistance of horizontal structure

REI 30/D1

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE E
fire resistance of vertical structure

REW 30/D1

POŽIARNA ODOLNOSŤ ZVISLEJ KONŠTRUKCIE I
fire resistance of vertical structure

POŽIARNODELIACA KONŠTRUKCIA
fire separating structure

ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ
separation distance

P6

PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRAŠKOVÝ 6kg
powder portable extinguisher

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR NÁVRHU	Bc. DENISA ŠKULTÉTYOVÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. MARTIN DZURKO
VYPRACOVAL	ING. MARTIN DZURKO
STAVEBNÍK	MESTO STARÁ TURÁ GEN. M. R. ŠTEFÁNKA 375/63, 916 01 STARÁ TURÁ
MIESTO STAVBY	STARÁ TURÁ
STAVBA	DEBARIERIZÁCIA DOMU KULTÚRY JAVORINA
OBJEKT	SO1 DOM KULTÚRY
ČASŤ	PBS. Protipožiarna bezpečnosť stavby
OBSAH VÝKRESU	REZ VÝŤAHU - ĽAVÁ STRANA, NAVRHOVANÝ STAV

ERGA projekt

Nám. J. C. Hronského 12, 971 01 Prievidza
e-mail: mario.klopan@ergaprojekt.sk
tel.: 0905 763 596

DÁTUM

02/2026

ČÍSLO ZÁKAZKY

25–056

STUPEŇ

SZP, PSP

MIERKA

1: 50

FORMÁT

2xA4

ČÍSLO VÝKRESU

PO-4